



S/4° PISO
PROYECTO

NUCLEO HUERGO

NUEVO NUCLEO SANITARIO

NUCLEO COCHABAMBA

PROYECTO NUEVO

EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL EN EL SECTOR COCHABAMBA DEBE SER VERIFICADO A SU CARGO POR EL CONTRATISTA EJECUTOR. EL CONTRATISTA EJECUTOR DEBERÁ CONFECCIONAR LA MEMORIA DESCRIPTIVA Y EL PLAN DE EJECUCIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA.

NUEVAS COLUMNAS EN SECTOR COCHABAMBA PARA AMPLIAR NIVEL 4° PISO EN COINCIDENCIA CON COLUMNAS EXISTENTES DEL 3° PISO



- NOTAS:**
- 1- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
 - 2- N.S.L. = +20,77 m
 - 3- Nivel interior de losas = +20,47 m
 - 4- Nivel interior de vigas = +19,62 m
 - 5- Espesor de losas = 10 cm
 - 6- Dimension de vigas interiores paralelas a Cochabamba = 18x42 cm



- REFERENCIAS:**
- MATERIALES ESTRUCTURALES**
- HORMIGÓN H-25
 - ACERO PARA HORMIGÓN A308-A302
 - EPOXI PARA ANCLAJES = 2 COMPONENTES PAH1 + 20MPa
 - ACERO ESTRUCTURAL METÁLICA F-24

ESTRUCTURA NUEVA
s/ CUARTO PISO

TITULO