



PLANTA ALTA


CIELORRASOS




CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE CON PLACAS DE LANA MINERAL BISOLUBLE MICROPERFORADAS DE 60 cm x 60 cm TIPO "AMF ECOMIN ORBIT MICRO" DE KNAUF. ESTRUCTURA: PERFILERÍA DE CHAPA "T" INVERTIDA Y "L" PREPINTADA EN PINTURA EPOXI COLOR BLANCO



CIELORRASO SUSPENDIDO (JUNTA TOMADA) CON PLACAS DE ROCA DE YESO TIPO KNAUF STANDARD DE 240 cm x 120 cm x 9.5 mm. ESTRUCTURA: PERFILERÍA DE CHAPA GALVANIZADA



NUEVO CIELORRASO SUSPENDIDO CON PLACAS CEMENTICIAS TIPO SUPERBOARD DE 240 cm x 120 cm x 8 mm



PINTURA LÁTEX EN CIELORRASOS APLICADOS EXISTENTES Y NUEVOS



REJILLAS DE CLIMATIZACIÓN CENTRAL 60 cm x 60 cm

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y DE USO GENERAL

	PANEL CUADRADO DE EMBUTIR A LED Acabado en aluminio blanco mate   Potencia: 33 W Dimensiones: 62 cm x 62 cm.		Plafón para aplicar sobre pared, tipo tortuga con reja de protección, de acuerdo con el pliego, con 1 lámpara led compacta de 10 W Cálida.
	PANEL CUADRADO DE EMBUTIR A LED Acabado en aluminio blanco mate   Potencia: 33 W Dimensiones: 62 cm x 62 cm.   Provistos con módulos de emergencia con baterías de litio.		ARTEFACTO DE EMERGENCIA INDIVIDUAL AUTÓNOMO NO PERMANENTE A LED.
	PANEL CUADRADO DE APLICAR A LED Acabado en aluminio blanco mate   Potencia: 33 W Dimensiones: 62 cm x 62 cm.		SEÑALIZADORES AUTÓNOMOS PERMANENTES A LED. Dimensiones del panel luminoso de acrílico: 340 mm x 164 mm. Pictogramas y leyendas en color verde.
	ARTEFACTO DE EMBUTIR REDONDO A LED - Potencia: 12W. Diámetro: Ø 172 mm.		
	ARTEFACTO DE EMBUTIR REDONDO A LED - Potencia: 12W. Diámetro: Ø 172 mm. Provistos con módulos de emergencia con baterías de litio.		
	ARTEFACTO DE APLICAR REDONDO A LED Potencia: 12 W   Dimensiones: Ø 172 mm		

ANSES DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

OBRA: AMPLIACION UDAI MAIPU				PLANO N°	
PLANO: CIELORRASOS-E-ILUMINACION-PA				CI-02	
PROYECTO: AVR	DIBUJO: AVR-MJN	ARCHIVO: MAIPU.CUYO.AMPLIACION.18.08.21.DWG	FECHA: 18.08.21	OBRA: 00	ESCALA: 1:100
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION					