

OEI BUE LPN 30/2022
OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL CORO
POLIFÓNICO NACIONAL DE CIEGOS "CARLOS ROBERTO LARRIMBE"

ENMIENDA N°2

La presente enmienda N.º 2 tiene el objeto de notificar la adición del ítem 7.4 en las especificaciones técnicas de la presente licitación.
 Atento a lo expuesto, tómesese en consideración lo mencionado para su aplicación en todos aquellos apartados del Pliego de bases y condiciones particulares del proceso a saber:

1. Sección Anexo E- Especificaciones Técnicas.
Se agrega Ítem 7.4:

7.4 Retiro de cortinas de enrollar de PVC y reposición.

El contratista deberá retirar todas las cortinas de enrollar de PVC (2do piso) y las de madera que al momento de iniciarse la obra se encuentren rotas, con más del 50% de las tablas faltantes, astilladas, partidas, o que durante la misma así resulte, etc. En todos los casos, Se deberán reponer por cortinas de enrollar de madera similares a las originales y darle el tratamiento detallado en el ítem 7.1 "Restauración de carpinterías de madera y cortinas de enrollar".

2. Formulario 2.2 LISTA DE PRECIOS

DONDE DICE:

LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO (Impuestos incluidos) *	PRECIO TOTAL (Impuestos incluidos) *
1	1	TAREAS PRELIMINARES				
	1.1	Obrador, depósito y sanitarios	GL	1		
	1.2	Gestiones y tramitaciones	GL	1		
	1.3	Limpieza diaria	GL	1		
	1.4	Andamio y protección del sector de trabajo - Armado y desarmado.	m2	150		
	1.5	Tela microperforada en andamio ploteada	m2	150		
	1.6	Cartel de Obra	U	1		
	1.7	Toma de muestras y cateos	U	15		
	2	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE FACHADA Y COMPONENTES				
	2.1	Hidrolavado	m2	200		
	2.2	Tratamiento puntual de limpieza	GL	1		
	2.3	Remoción de revoques, ornatos y molduras flojos y/o en mal estado y retiro de escombros	m2	60		

OEI BUE LPN 30/2022
OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL CORO
POLIFÓNICO NACIONAL DE CIEGOS "CARLOS ROBERTO LARRIMBE"

ENMIENDA N°2

2.4	Remoción de insertos metálicos no originales/desactivados	GL	1		
2.5	Remoción y ordenamiento de instalaciones en desuso	GL	1		
2.6	Completamiento de vano producto de remoción de aire de ventana	m2	0,5		
2.7	Tratamiento de grietas y fisuras				
2.7.1	Tratamiento de grietas activas	m2	15		
2.7.2	Tratamiento de grietas y fisuras pasivas	m2	30		
2.7.3	Tratamiento de hierros a la vista	m2	1		
2.8	Consolidación de superficies				
2.8.1	Consolidación de revoques al sustrato	m2	200		
2.8.2	Consolidación superficial de revoques	m2	200		
2.9	Restitución del revestimiento de terminación según cateos				
2.9.1	Restitución y reintegración de símil acabado original	m2	130		
2.9.2	Restitución del revestimiento en cantos, relieves y coronamientos	m2	70		
2.9.3	Aplicación de consolidante superficial	m2	200		
2.9.4	Tratamiento de integración cromática de superficies	m2	200		
2.10	Provisión y aplicación de hidro-repelente	m2	200		
2.11	Provisión y aplicación de Anti-grafiti	m2	40		
3	TRATAMIENTO DE ORNATOS				
3.1	Consolidación de ornatos	U	30		
3.2	Reposición de balaustres faltantes	U	45		
3.3	Reposición de denticulos faltantes en bajo cornisa	U	7		
3.4	Ménsulas de balcón 1er piso				
3.4.1	Verificación y consolidación del estado de ménsulas	U	4		
3.4.2	Reposición de ménsulas	U	1		
4	CONSOLIDACIÓN DE BALCONES				
4.1	Verificación del estado de perfiles de los balcones	GL	1		

OEI BUE LPN 30/2022
OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL CORO
POLIFÓNICO NACIONAL DE CIEGOS "CARLOS ROBERTO LARRIMBE"

ENMIENDA N°2

4.2	Tratamiento, refuerzo o reposición de perfiles estructurales de balcones				
4.2.1	Picado inferior del balcón y acceso a la bovedilla	m2	16,2		
4.2.2	Pasivado de perfiles	m2	16,2		
4.2.3	Refuerzo y reposición de perfiles	ml	5		
4.3	Consolidación de la baranda del balcón de primer piso	m2	9		
4.4	Limpieza y consolidación de mármoles en barandas 1er piso	m2	6		
5	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.1	Impermeabilización de balcones	m2	16,2		
5.2	Impermeabilización de cornisas	m2	12		
6	TRATAMIENTO DE HERRERÍAS				
6.1	Restauración				
6.1.1	Estratigrafías	GL	1		
6.1.2	Limpieza	m2	30		
6.1.3	Consolidación	m2	20		
6.1.4	Faltantes	m2	6		
6.1.5	Recolocación	m2	6		
6.1.6	Acabado final	m2	30		
6.2	Sistemas de accionamiento y apertura	U	1		
6.3	Tratamiento gabinete de gas	U	1		
7	CARPINTERIAS DE MADERA Y CORTINAS DE ENROLLAR				
7.1	Restauración	m2	30		
7.2	Reposición de vidrios rotos o faltantes	m2	7		
7.3	Sistemas de accionamiento y apertura	U	8		
8	VARIOS				
8.1	Limpieza de obra final	GL	1		
PRECIO TOTAL (TODOS LOS GASTOS INCLUIDOS)					

OEI BUE LPN 30/2022
OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL CORO
POLIFÓNICO NACIONAL DE CIEGOS "CARLOS ROBERTO LARRIMBE"

ENMIENDA N°2

DEBE DECIR:

LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO (Impuestos incluidos) *	PRECIO TOTAL (Impuestos incluidos) *
1	1	TAREAS PRELIMINARES				
	1.1	Obrador, depósito y sanitarios	GL	1		
	1.2	Gestiones y tramitaciones	GL	1		
	1.3	Limpieza diaria	GL	1		
	1.4	Andamio y protección del sector de trabajo - Armado y desarmado.	m2	150		
	1.5	Tela microperforada en andamio ploteada	m2	150		
	1.6	Cartel de Obra	U	1		
	1.7	Toma de muestras y cateos	U	15		
	2	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE FACHADA Y COMPONENTES				
	2.1	Hidrolavado	m2	200		
	2.2	Tratamiento puntual de limpieza	GL	1		
	2.3	Remoción de revoques, ornatos y molduras flojos y/o en mal estado y retiro de escombros	m2	60		
	2.4	Remoción de insertos metálicos no originales/desactivados	GL	1		
	2.5	Remoción y ordenamiento de instalaciones en desuso	GL	1		
	2.6	Completamiento de vano producto de remoción de aire de ventana	m2	0,5		
	2.7	Tratamiento de grietas y fisuras				
	2.7.1	Tratamiento de grietas activas	m2	15		
	2.7.2	Tratamiento de grietas y fisuras pasivas	m2	30		
	2.7.3	Tratamiento de hierros a la vista	m2	1		
	2.8	Consolidación de superficies				
	2.8.1	Consolidación de revoques al sustrato	m2	200		
	2.8.2	Consolidación superficial de revoques	m2	200		
	2.9	Restitución del revestimiento de terminación según cateos				

OEI BUE LPN 30/2022
OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL CORO
POLIFÓNICO NACIONAL DE CIEGOS "CARLOS ROBERTO LARRIMBE"

ENMIENDA N°2

2.9.1	Restitución y reintegración de simil acabado original	m2	130		
2.9.2	Restitución del revestimiento en cantos, relieves y coronamientos	m2	70		
2.9.3	Aplicación de consolidante superficial	m2	200		
2.9.4	Tratamiento de integración cromática de superficies	m2	200		
2.10	Provisión y aplicación de hidro-repelente	m2	200		
2.11	Provisión y aplicación de Anti-grafiti	m2	40		
3	TRATAMIENTO DE ORNATOS				
3.1	Consolidación de ornatos	U	30		
3.2	Reposición de balaustres faltantes	U	45		
3.3	Reposición de denticulos faltantes en bajo cornisa	U	7		
3.4	Ménsulas de balcón 1er piso				
3.4.1	Verificación y consolidación del estado de ménsulas	U	4		
3.4.2	Reposición de ménsulas	U	1		
4	CONSOLIDACIÓN DE BALCONES				
4.1	Verificación del estado de perfiles de los balcones	GL	1		
4.2	Tratamiento, refuerzo o reposición de perfiles estructurales de balcones				
4.2.1	Picado inferior del balcón y acceso a la bovedilla	m2	16,2		
4.2.2	Pasivado de perfiles	m2	16,2		
4.2.3	Refuerzo y reposición de perfiles	ml	5		
4.3	Consolidación de la baranda del balcón de primer piso	m2	9		
4.4	Limpieza y consolidación de mármoles en barandas 1er piso	m2	6		
5	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.1	Impermeabilización de balcones	m2	16,2		
5.2	Impermeabilización de cornisas	m2	12		
6	TRATAMIENTO DE HERRERÍAS				
6.1	Restauración				
6.1.1	Estratigrafías	GL	1		

OEI BUE LPN 30/2022
OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL CORO
POLIFÓNICO NACIONAL DE CIEGOS "CARLOS ROBERTO LARRIMBE"

ENMIENDA N°2

6.1.2	Limpieza	m2	30		
6.1.3	Consolidación	m2	20		
6.1.4	Faltantes	m2	6		
6.1.5	Recolocación	m2	6		
6.1.6	Acabado final	m2	30		
6.2	Sistemas de accionamiento y apertura	U	1		
6.3	Tratamiento gabinete de gas	U	1		
7	CARPINTERIAS DE MADERA Y CORTINAS DE ENROLLAR				
7.1	Restauración	m2	30		
7.2	Reposición de vidrios rotos o faltantes	m2	7		
7.3	Sistemas de accionamiento y apertura	U	8		
7.4	Retiro de cortinas de enrollar de PVC y reposición (*)	m2	15		
8	VARIOS				
8.1	Limpieza de obra final	GL	1		
PRECIO TOTAL (TODOS LOS GASTOS INCLUIDOS)					

(*) Se agrega ítem.