


DETALLE 2



Terminacion exterior en pared del contenedor, dos manos de convertidor de oxido y tres manos de esmalte sintetico color institucional

Zócalo en perfil "L" de acero inoxidable fijado a piso existente de contenedor

Zócalo perimetral en listones de PVC WPC IDEM deck.

Percha de chapa plegada BWG N°18 soldada a pared de contenedor

Soldado vinílico e=35mm Polyflor Calssic Mystique PUR o similar

Placa MDF 18mm fijada a piso existente de contenedor

Piso existente contenedor

Estructura contenedor

ANSES DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

OBRA: OFICINA.MOVL.10X24M PLANO N°

PLANO: PLANO.DE.DETALLES.CONSTRUCTIVOS A-13

PROYECTO: XXX DIBUJO: XXX ARCHIVO: .DWG FECHA: FECHA OBRA: ESCALA:

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION 01