

San Salvador, 06 de octubre de 2022

## Enmienda No. 4

Del Procedimiento Simplificado No. OEI/SIM/06/2022 “ADECUACION DE ESPACIO PARA SEDES DE SOPRTE TECNICO EN CENTROS EDUCATIVOS: INSTITUTO NACIONAL DE APOPA”, se modifican las siguientes Especificaciones Técnicas y Condiciones Administrativas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
No.	ENMIENDA
1.08	Suministro e instalación de interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, de palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2" de hierro galvanizado pesada. Incluye: alambrado y canalizado con tubería tipo tecnoducto, empotrado en pared, <b>desmontaje y desalojo</b> . En bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida EMT.
1.09	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de Nylon extra fuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización), cuatro tomacorrientes por circuito, la conexión de los circuitos de tomacorriente a tablero eléctrico correspondiente incluye el disyuntor electromagnético, <b>desmontaje y desalojo. En canalización expuesta se deberá utilizar tubería rígida EMT.</b>
1.10	Suministro e instalación de luminaria LED de empotrar en cielo falso de 3x18 Watts 120 V, tubo T8 LED de 18.0 Watts (no se requiere balastro); dimensiones de 2'x4', difusor plástico color blanco cuadrículado, tipo rejilla, para montaje empotrado (en cielo falso), pantalla de lámina esmaltada blanca al horno, de primera calidad, certificación UL. Incluye caja octogonal tipo pesada, alambrado, polarización y canalización (conductor chaqueta aislante verde y terminal de ojo), la conexión del circuito de iluminación a tablero eléctrico correspondiente incluye el disyuntor electromagnético. NOTAS: 1.- Si la estructura de techo es polín espacial deberá incluir pletina de hierro de 3/16" soldada a polín para empernar caja octogonal con pernos de 3"x 3/8", y la canalización deberá instalarse con abrazaderas metálicas sin fin. 2.-Para polín "C", la caja octogonal deberá empernarse al polín y la canalización deberá

	instalarse oculta en el polín con abrazaderas metálicas Conduit. <b>Incluye, desmontaje y desalojo.</b>
<b>1.11</b>	<p>Suministro e instalación de Aires Acondicionados tipo mini split a <b>220 V inverter de 36,000 BTU con unidad condensadora y evaporador</b>, incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Suministro e instalación de protección termomagnética en tablero correspondiente del aula.</li> <li>+ Suministro e instalación de subtablero para condensador y evaporador, incluye alimentadores, canalizaciones eléctricas desde tablero principal hasta subtablero, además incluye los disyuntores termomagnéticos para condensador y evaporador.</li> <li>+ Estructuras de montaje para condensador y evaporador.</li> <li>+ Suministro e instalación de tubería de drenaje de unidad evaporadora.</li> <li>+ Suministro y montaje de tubería de refrigeración, debe incluir los siguientes componentes una válvula de paso, un visor de líquidos, un filtro hidratado, aislamiento de espuma de hule, controles de alta y baja presión, soporte y carga de gas refrigerante.</li> </ul>
<b>CONDICIONES ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>1.7</b>	<p><b>PRESUPUESTO BASE Y ORIGEN DE LOS FONDOS</b></p> <p><b>El presupuesto base total del contrato se establece en un monto máximo de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOLARES CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$45,700.00).</b></p>
<b>1.18</b>	<p><b>GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA</b></p> <p>La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del presupuesto base. Dicha garantía debe ser incluida en el Sobre Interior No.1. La garantía deberá tener una vigencia de 30 días contados desde la fecha de entrega de ofertas.</p> <p>La Garantía de Mantenimiento de oferta se expresará en la misma moneda de la oferta y podrá adoptar, a discreción de la OEI, uno de los siguientes tipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheque de caja o cheque certificado a favor de la Organización de Estados Iberoamericanos.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fianzas o garantías bancarias emitidas por sociedades afianzadoras o aseguradoras o Instituciones Bancarias, autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.</li> <li>Carta compromiso firmada por el representante legal que desglose la cantidad correspondiente al 2% del presupuesto base y en la que se comprometen a mantener los precios ofertados por un período de 30 días.</li> </ul>
<b>1.30</b>	<p><b>REGIMEN DE PAGOS Y FACTURACIÓN</b></p> <p>La OEI realizará un solo pago mediante cheque a nombre de la persona adjudicataria, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario posteriores a la confirmación por parte del MINEDUCYT que las obras de adecuación entregadas por El Contratista han sido debidamente recibidas a satisfacción y tras la presentación de la correspondiente factura. En caso de que una empresa requiera un anticipo se podrá otorgar hasta un 20% del valor total del contrato, este se entregará contra entrega de la Garantía de la Buena Inversión de Anticipo. Para otorgar el anticipo, el contratista deberá enviar nota dirigida a la OEI - El Salvador solicitando el anticipo, anexando factura de consumidor final y/o recibo y, la garantía de Buena Inversión de Anticipo.</p>

### 1.13 PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO

Los plazos establecidos para el Procedimiento Simplificado No. OEI/SIM/06/2022 “ADECUACION DE ESPACIO PARA SEDES DE SOPRTE TECNICO EN CENTROS EDUCATIVOS: INSTITUTO NACIONAL DE APOPA”, se modifican de la siguiente manera:

Plazo para presentar ofertas.	Desde las 08:30 a.m. hasta las 12:00 m. (Hora de El Salvador) del martes 11 de octubre de 2022.
Fecha estimada para la adjudicación provisional.	Miércoles 12 de octubre de 2022.
Plazo para formular reclamaciones	Del 13 al 14 de octubre de 2022.
Fecha <u>estimada</u> de adjudicación definitiva	17 de octubre de 2022.
Fecha estimada para la firma de contrato	Dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha de adjudicación definitiva