


## DETALLE 2



Terminacion exterior en pared del contenedor, dos manos de convertidor de oxido y tres manos de esmalte sintetico color institucional

Zócalo en perfil "L" de acero inoxidable fijado a piso existente de contenedor

Zócalo perimetral en listones de PVC WPC IDEM deck.

Percha de chapa plegada BWG N°18 soldada a pared de contendor.

Solado vinílico e=35mm Polyflor Calssic Mystique PUR o similar

Placa MDF 18mm fijada a piso existente de contendor

Piso existente contenedor

Estructura contenedor

## DETALLE 1

REV.	OBSERVACIONES	ARCHIVO	CONT.	FECHA
0	OBSERVACION	.DWG	XXX	00-00-00
1	OBSERVACION1	.DWG	XXX	00-00-00

**ANSES** DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

OBRA: OFICINA.MOVIL.10X12M					PLANO N°	
PLANO: PLANO.DE.DETALLES.CONSTRUCTIVOS					A-13	
PROYECTO:	XXX	DIBUJO:	XXX	ARCHIVO:	.DWG	FECHA: FECHA
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION						OBRA: 01 ESCALA: