

San Salvador, 28 de mayo de 2024

## ENMIENDA N° 02

En relación con la licitación No. OEI/LCT/02/2024 “**Readecuaciones de las sedes de soporte técnico para Centros Educativos públicos de la zona oriente y occidente**” se modifican de la siguiente manera:

No.	APARTADO	ENMIENDA
1.	<p>1.1.7. INFORMACIÓN PROFESIONAL</p> <p>d)Títulos académicos y profesionales de el o los responsables de la ejecución del contrato, técnicos encargados de la obra y de todo el equipo técnico-operativo que trabajará en las construcciones/readecuaciones/remodelaciones solicitadas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingeniero residente por lote.</li> <li>2. Ingeniero eléctrico de la empresa (1).</li> <li>3. Electricista con acreditación/categoría 3 o 4 por lote.</li> </ol>	<p><b>Debe decir:</b></p> <p>d)Títulos académicos y profesionales de el o los responsables de la ejecución del contrato, técnicos encargados de la obra y de todo el equipo técnico-operativo que trabajará en las construcciones/readecuaciones/remodelaciones solicitadas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingeniero / arquitecto residente por lote (3 días a la semana en el proyecto o lote, adjuntar programación).</li> <li>2. Ingeniero eléctrico de la empresa (1).</li> <li>3. Electricista con acreditación/categoría 3 o 4 por 2 lotes (adjuntar programación).</li> </ol>
2.	<p>3.10.1. FORMA DE PAGO/ANTICIPO</p> <p>Para el pago final:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Acta de recepción final (total) de las obras.</li> <li>•Pruebas detalladas y reportes correspondientes, certificaciones firmadas y selladas por el Contratista eléctrico del Constructor y el eléctrico de Supervisión (las pruebas, reportes y certificaciones deberán ir firmadas y selladas por el Contratista Eléctrico del Constructor y en el caso de no tener Supervisión</li> </ul>	<p><b>Debe decir:</b></p> <p>3.10.1. FORMA DE PAGO/ANTICIPO</p> <p>Para el pago final:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Acta de recepción final (total) de las obras.</li> <li>•Manuales e instructivos de operación de las instalaciones y equipos; los catálogos técnicos (Los equipos nuevos que se instalen deben presentar sus manuales e instructivos de uso)</li> <li>•Informe de la entrega de la obra.</li> <li>•Factura Consumidor Final exento de IVA.</li> <li>•Garantía de buena obra.</li> </ul>

Todas las enmiendas al pliego de bases y condiciones deben considerarse parte de este.

	<p>contratada por el MINEDUCYT, acta de verificación del Encargado del Área eléctrica del al DIAE. Las certificaciones son las que apliquen por lote).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planos de la obra tal y como fue construida, impresos y debidamente firmados y sellados por el profesional responsables y en digital -CD/USB.</li> <li>• Manuales e instructivos de operación de las instalaciones y equipos; los catálogos técnicos (Los equipos nuevos que se instalen deben presentar sus manuales e instructivos de uso)</li> <li>• Informe de la entrega de la obra.</li> <li>• Factura Consumidor Final exento de IVA.</li> <li>• Garantía de buena obra.</li> </ul>	
<p>3.</p>	<p>1.4.2 Tubo estructural 4"x4" x 1/8" considerar dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte blanco (para columna en pasillo de bodega) incluye refuerzos # 3 @ 15 CM. A.S. en pedestal, soldados a la columna (Lote 02)</p>	<p><b>Debe decir:</b></p> <p>1.4.2 Tubo estructural 4"x4" x 1/8" considerar dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte blanco (para columna en pasillo de bodega) incluye refuerzos # 3 @ 15 CM. A.S. en pedestal, soldados a la columna. Se incluye hechura de pedestal.</p> <p>Se anexa plano A- 5 de techo y detalle del pedestal del Lote 02</p>
<p>4.</p>	<p>1.8.2 Relleno compactado con material selecto para nivelar piso en bodega (Lote 02)</p>	<p><b>Debe decir:</b></p> <p>1.8.2 Relleno compactado con material selecto para nivelar piso en bodega con espesor de 15 cm.</p>

Todas las enmiendas al pliego de bases y condiciones deben considerarse parte de este.

<p>5.</p>	<p>1.8.5 Suministro e instalación de Porcelanato de 60x60, color beige acabado mate, espesor 9 mm, pei 5, tráfico intenso. Pegamento especial para porcelanato (Lote 02)</p>	<p><b>Debe decir:</b></p> <p>1.8.5 Suministro e instalación de Porcelanato de 60x60, color beige acabado mate, espesor 9 mm, pei 5, tráfico intenso. Pegamento especial para porcelanato. El pozo de visita eléctrico se mantiene habilitado, solo se nivelará al piso y a la tapadera colocarle porcelanato, debe quedar funcionado la tapadera por cualquier revisión.</p>
<p>6.</p>	<p>2.3.1 Revisión de tubería de Aguas Negra, limpieza antes de conectar artefactos sanitarios (Lote 02)</p>	<p><b>Debe decir:</b></p> <p>2.3.1 Revisión de tubería de Aguas Negras existente hacia la fosa séptica, limpieza de tuberías que se dirigen a fosa séptica antes de conectar artefactos sanitarios.</p>
<p>7.</p>	<p>Actividad nueva (Lote 03)</p>	<p><b>Debe decir:</b></p> <p>10.30 Suministro e instalación del sistema para ACs, incluye: drenaje, circuito de refrigeración, protección de tuberías del sistema de refrigeración y drenaje, compresor montado en pared y/o en base de montaje metálica, instalación completa con todos sus accesorios, incluye instalación eléctrica. <b>Unidad:</b> s/g <b>Cantidad:</b> 1.00</p>
<p>8.</p>	<p>Actividad nueva (Lote 04)</p>	<p><b>Debe decir:</b></p> <p>1.10 Reparación de ventanas, operadores y colocación de vidrios faltantes. <b>Unidad:</b> c/u <b>Cantidad:</b> 2.00</p>

Área de Adquisiciones y Contrataciones  
Organización de Estados Iberoamericanos  
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
El Salvador

Todas las enmiendas al pliego de bases y condiciones deben considerarse parte de este.